

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

O1	Oprawa oświetleniowa FLAT LED 840 4100lm 41W IP54 z ramką do montażu n/t, producent ES-SYSTEM
O2	Oprawa oświetleniowa FLAT OFFICE LED 4000lm 40W IP54 z ramką do montażu n/t, producent ES-SYSTEM
O3	Oprawa oświetleniowa REGLUX LED 840 3200lm 26W IP44, producent ES-SYSTEM
O4	Oprawa oświetleniowa AMARO LED 840 1800lm 26W IP44, producent ES-SYSTEM
O5	Oprawa oświetleniowa ICE LED 840 1500lm 12W IP44, producent ES-SYSTEM
AW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x1 VWD IP65, producent ES-SYSTEM
AW2	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LUMI LUN 1x3 VWD IP65, producent ES-SYSTEM
EW1	Oprawa oświetlenia kierunkowego MONITOR1 IP65 OP2, producent ES-SYSTEM
EW2	Oprawa oświetlenia kierunkowego MONITOR1 IP40 LED bez baterii z piktogramem "APARAT WŁĄCZONY" producent ES-SYSTEM
EW3	Oprawa oświetlenia kierunkowego MONITOR1 IP40 LED bez baterii z piktogramem PROMIENIOWANIE "X" NIE WCHODZIĆ producent ES-SYSTEM

LEGENDA:

- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP20
- łącznik oświetlenia pojedynczy, IP44
- łącznik oświetlenia schodowy, IP20
- łącznik oświetlenia schodowy, IP44
- łącznik oświetlenia grupowy, IP20
- łącznik oświetlenia grupowy, IP44
- łącznik oświetlenia krzyżowy, IP44
- CR – czujnik ruchu sufitowy 360°
- łącznik dzwonkowy, IP44.

UWAGA:
1. Instalacje układać:
– pod tynkiem,
– n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,
– n/t w posadzce w elektroinstalacyjnych rurkach giętkich,
stosować osprzęt podtynkowy.
2. Łączniki instalować na wysokości 1,2m nad posadzką.
3. Oprawy na umywalkami montować na wysokości 2,0m.

INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK				
TEMAT	REMONT ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PRACOWNI RTG SZPITALA SP ZOZ	DATA	SKALA	NR RYS.	STADIUM
ADRES	ul. 800-LECIA 26, 38-500 SANOK	sierpień 2020	1:100	E-03	P.B.
Branża	Elektryczna		Projektant	mgr inż. Mariusz NAGÓRNY	
Tytuł rys.	Instalacja oświeleniowa		Nr uprawnień	Specjalność	
			E-133/01	inst. w zakresie sieci, inst. i urz. elektr.	