



Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:



Przedmiar

Alokacja Oddziału Laryngologicznego, prace modernizacyjno - remontowe - 3p.

Budowa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku - remont części pomieszczeń oddziału położniczo noworodkowego z przeznaczeniem na Oddział Laryngologiczny

Koszty zakupu

Sanok

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

	Podstawa	Opis robót	Jm	
		Roboty remontowe		
1	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	11,500
2	KNR 2-02s 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub.12cm	m2	43,900
3	KNR 2-02s 0803/03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III	m2	87,800
4	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	4,450
5	KNR 2-02u2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	10,000
6	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej - zamurowanie ubytków o nadprożach	m2	4,800
7	KNR 13-12 0902/02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 4*1,8	m2	7,200
		razem	m2	7,200
8	KNR 13-12 0902/07	Ościeżnice stalowe	m2	7,200
9	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż drzwi EI60 z samozamykaczem 160x205cm	m2	3,280
10	Kalkulacja indywidualna	Ścianki kabin wc z płyty wodoodpornej z drzwiami na nóżkach aluminiowych	m2	12,500
11	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	87,800
12	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (ściany)	m2	87,800
13	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 25x30cm metodą zwykłą	m2	108,500
14	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	32,250
15	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	102,500
16	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek	m2	12,000
17	KNR BC-02 0418/01	Analogia. Wylewka samopoziomująca grubości 5mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m2	33,500
18	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW	m2	33,500
19	KNR 2-02s 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	33,500
20	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	50,000
21	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (ściany)	m2	333,400
22	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	298,400
23	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	35,000
24	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych (sufity)		

Przedmiar

	Podstawa	Opis robót	Jm	
			m2	135,500
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	135,500
26	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	4,200

Tabela elementów

	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	I	
	Roboty remontowe								
	Razem								
	Podatek VAT								
	Ogółem kosztorys								