

Przedmiar

Przebudowa instalacji wodociągowo kanalizacyjnej

Obiekt	Szpital Specjalistyczny w Sanoku ul. 800 Lecia 26
Kod CPV	45330000-9
Lokalizacja	Przebudowa części Oddziału Położniczego na Otolaryngologiczny
Inwestor	SP ZOZ Sanok ul. 800 Lecia 26

Przedmiar Robót

Szpital Specjalistyczny w Sanoku ul. 800 Lecia 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0208/04	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm	szt	20
2	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	29
3	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	16
4	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	11
5	KNR 4-01 0323/05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	20
6	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	29
7	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	16
8	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	11
9	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	115
10	KNR 4-01 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	115
11	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	119
12	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	16
13	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii natryskowej	szt	2
14	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	68
15	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	13
16	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	3
17	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	6
18	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - kabiny	kpl	2
19	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika	kpl	2
20	KNR 4-02 0111/01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego średnicy 20mm	szt	14
21	KNR 4-02 0111/01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego średnicy 15mm	szt	6
22	KNR 2-15u1 000300/03	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	24
23	KNR 2-15u1 000300/02	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	22
24	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	114
25	KNR-W 2-15 0132/03	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm	szt	6
26	KNR-W 2-15 0132/02	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	6
27	KNR-W 2-15 0132/01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	41
28	KNR 2-15u1 000500/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do baterii o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	76
29	KNR 2-15u1 000500/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	8
30	KNR 2-15u1 000700/03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach niemieszkalnych	m	160
31	KNR 0-34 0101/02	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex FRZ	m	24

Przedmiar Robót

Szpital Specjalistyczny w Sanoku ul. 800 Lecia 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 0-34 0101/02	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami Thermaflex FRZ	m	22
33	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	114
34	KNR 2-15 0115/03	Baterie lekarskie o średnicy nominalnej 15mm	szt	4
35	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe 1 uchwytowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	20
36	KNR 2-15 0115/02	Baterie zmywakowe 1 uchwytowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
37	KNR 2-15 0115/01	Baterie zmywakowe 1 uchwytowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
38	KNR 2-15 0114/01	Zawory czerpalne ze złączem na wąż o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
39	KNR 2-15 0114/01	Zawory kątowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	60
40	KNR 4-02 0211/06	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	6
41	KNR 4-02 0211/04	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	6
42	KNR 2-15 0217/02	Zawory napowietrzające kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm	szt	4
43	KNR 2-15 0217/01	Zawory napowietrzające kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 50mm	szt	6
44	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	34
45	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	56
46	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	9
47	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	40
48	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z porcelany "kompakt"	kpl	7
49	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z porcelany "kompakt"niepełnospr	kpl	1
50	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	10
51	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
52	KNR 2-15 0220/01	Montaż zlewów z blachy nierdzewnej 40x40	szt	2
53	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków stal nierdzewnych na szafce (poj. z ociekaczem)	szt	6
54	KNR-W 2-15 0218/02	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm	szt	8
55	KNR 2-15 0212/01	Wpusty liniowe podłogowe o średnicy 50mm	szt	3
56	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	3
57	Kalkulacja indywidualna	Uchwyty umywalkowe dla niepełnosprawnych	kpl	1
58	Kalkulacja indywidualna	Uchwyty ustępowe dla niepełnosprawnych	kpl	1
59	Kalkulacja indywidualna	Uchwyty i sodełko natryskowe dla niepełnosprawnych	kpl	1

Tabela elementów

Szpital Specjalistyczny w Sanoku ul. 800 Lecia 26

Nr	Opis	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Razem							
	Podatek VAT 23%							
	Ogółem kosztorys							